

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>			
1	KNR-W 2-02 d.1 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach [[1.4+0.6*2]*2.9+0.6*1.3]*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.960</b>
2	KNR-W 2-02 d.1 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
3	KNR-W 2-02 d.1 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
4	KNR-W 2-02 d.1 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie 25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
<b>2</b>		<b>Roboty elektryczny</b>			
5	KNNR 5 d.2 0111-01	Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 60 mm - podłoże betonowe 56	m m	 56.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.000</b>
6	KNNR 5 d.2 0212-03	Przewody YDY 5x10mm <sup>2</sup> układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych 3	m m	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
7	KNNR 5 d.2 0212-03	Przewody YDY 5x6mm <sup>2</sup> układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych 38	m m	 38.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.000</b>
8	KNNR 5 d.2 0212-03	Przewody YDY 5x4mm <sup>2</sup> układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych 20	m m	 20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
9	KNNR 5 d.2 0212-03	Przewody YDY 3x1,5mm <sup>2</sup> układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych 60	m m	 60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
10	KNNR 5 d.2 0212-03	Przewody YDY 2x1,5mm <sup>2</sup> układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych 60	m m	 60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
11	KNNR 5 d.2 0212-01	Przewody UTP układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych 120	m m	 120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
12	KNNR 5 d.2 0205-04	Przewody YDY 2x1,5mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie 15	m m	 15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
13	KNNR 5 d.2 0205-04	Przewody YDY 3x1,5mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie 15	m m	 15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
14	KNNR 5 d.2 0205-04	Przewody YDY 3x2,5mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie 15	m m	 15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
15	KNNR 5 d.2 0404-02	Montaż tablicy windy TW 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16	KNNR 5 d.2 0301-03	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu betonowym 8	szt. szt.	 8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
17	KNNR 5 d.2 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 7	szt. szt.	 7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
18	KNNR 5 d.2 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 3	szt. szt.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W	kpl.		
d.2	0502-03	3	kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
20	KNNR 5	Oprawy z czujnikiem ruchu	kpl.		
d.2	0511-06	1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>